

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**на Комплекс работ по отделочным работам, вид концепций: Светлая концепция; Цветная концепция;
Темная концепция, места общего пользования (МОП), устройство межкомнатных дверей.**

по объекту: Жилой комплекс «Резиденция Анаполис» расположенный по адресу:
Краснодарский край, Анапский район, с. Варваровка, ул. Калинина, 150.

Разрешение на строительство № 23-301000-910-2016

1. Основные характеристики объекта.

1.1. Инженерные изыскания: выполнены.

1.2. Архитектурные решения: Многоквартирные жилые дома 7-8 этажные

1.3. Конструктивные решения: Каркас здания монолитный ж/б. Стены из газобетонного блока,

керамзитового блока с утеплением, штукатуркой по сетке и последующей окраской.

Конструктивная схема здания – жесткая стеновая из монолитного железобетона. Жесткость здания обеспечивается наличием железобетонных стен, жестко сопряженных с монолитными дисками плит перекрытия.

2. Состав работ:

№ п.п.	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Объем общий (228 кв.)	Дом №9 47 кв.	Дом №21 26 кв.	Дом №22 47 кв.	Дом №23 26 кв.	Дом №24 30 кв.	Дом №25 26 кв.	Дом №26 26 кв.
1	2	3	4	5	6	7					
Раздел №1. Комплекс работ по отделочным работам квартир согласно концепциям: Светлая концепция, Яркая концепция; Темная концепция. Все работы выполняются согласно дизайн-проекта											
1	Вид работ	Грунтовка, шпаклевка, окраска откосов (шир. 200 мм) (МОП и квартиры)	м/п	6 368,17	1 112,51	715,43	1 085,24	715,43	845,12	947,22	947,22
Светлая концепция. "Агата" (77 квартир) Дом №9 кв.№2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30, 33, 37, 40, 45; Дом №21 кв.№ 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 24, 25; Дом №22 кв.№ 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 26, 27, 31, 34, 38, 41, 43, 45; Дом №23 кв.№2, 6, 10, 14, 18, 19, 22; Дом №24 кв.№1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 28; Дом №25 кв. №3, 7, 11, 13, 15, 19, 23; Дом №26 кв. 2, 6, 10, 11, 14, 18, 22											
Стены: кухня, комната, коридор.											
2	Вид работ	Шпатлевка поверхностей стен в 2а слоя с подготовкой под оклейку обоями.	м2	7 805,18	953,04	1 262,00	1 812,92	791,04	1 410,91	784,23	791,04
3	Вид работ	Грунтовка поверхностей за два раза	м2	7 805,18	953,04	1 262,00	1 812,92	791,04	1 410,91	784,23	791,04

4	Вид работ	Оклейка стен обоями: Вспененный винил. Согласно дизайн-проекта.	м2	7 805,18	953,04	1 262,00	1 812,92	791,04	1 410,91	784,23	791,04
5	ООО "Индустрия" контактное лицо: Моисеева Елена 8-915-295-41-69	Обои горячего теснения. WALLSECRET COMFORT 8779-19 "SILK"	м2	8 351,53	1 019,75	1 350,34	1 939,82	846,41	1 509,67	839,13	846,41
6	Прайс-лист	Клей виниловый для обоев. по 250г	шт	187,00	23	30	43	19	34	19	19
Полы: кухня, комната, коридор.											
7	Вид работ	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом	м2	2 855,30	366,22	465,60	693,92	273,13	514,83	268,47	273,13
8	ООО "Юнилин" Контактное лицо: Андрей, тел. 8-910-100-89-97	Подложка под ламинат "Порилекс НПЭ", толщина 2 мм/ или эквивалент	м2	2 912,40	373,54	474,91	707,80	278,59	525,13	273,84	278,59
9	ООО "Юнилин" Контактное лицо: Андрей, тел. 8-910-100-89-97	Ламинат. Hercules HRH498 Дуб серый насыщенный, класс 32/4V, фаска	м2	3 055,17	391,86	498,19	742,49	292,25	550,87	287,26	292,25
10	Прайс-лист	Универсальный стык 0,8/0,9м	шт	200,00	27,00	38,00	40,00	18,00	38,00	18,00	21,00
11	Вид работ	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	м/п	2 612,08	315,96	431,67	599,36	260,30	484,60	259,89	260,30
12	Прайс-лист	Плинтус напольный h 85мм, длина 2200мм (с учетом комплектующих)	м/п	2 612,08	315,96	431,67	599,36	260,30	484,60	259,89	260,30
Потолок: кухня, комната, коридор, санузел.											
13	Вид работ	Устройство натяжных потолков (в полной комплектации) из поливинилхлоридной пленки с устройством монтажных отверстий под светильники	м2	3 218,14	449,59	515,28	788,56	299,25	572,14	294,07	299,25
Стены: санузел.											
14	Вид работ	Гладкая облицовка стен из керамогранита, на клею из сухих смесей. Согласно дизайн-проекта	м2	1 819,02	351,94	287,77	395,63	151,62	330,32	150	151,74
15	"Атлас-НТС" Контактное лицо: Антон Теймуразович, тел.: 8-909-448-27-38	Керамогранит (стена) Calacatta royal 31,5x63 артикул: n095004	м2	1 613,98	314,86	258,91	353,85	130,39	294,78	130,67	130,52

16	"Атлас-НТС" Контактное лицо: Антон Теймуразович, тел.: 8-909-448-27-38	Керамогранит (декор) Мозайка CALACATTA ROYAL MOSAIC 30x30, Артикул: n098517	шт	883,00	120	114	211	105	138	90	105
17	"Атлас-НТС" Контактное лицо: Антон Теймуразович, тел.: 8-909-448-27-38	Керамогранит (декоративное пано на стене) Декор Calacatta royal 31.1x63, Артикул: n095003	шт	1 640	327	253	334	143	300	140	143
18	"Атлас-НТС" Контактное лицо: Антон Теймуразович, тел.: 8-909-448-27-38	Затирка для швов FM 60 2 кг. Ваитит (цвет по согласованию с Заказчиком)	кг	363,80	70,39	57,55	79,13	30,32	66,06	30,00	30,35
19	"Атлас-НТС" Контактное лицо: Антон Теймуразович, тел.: 8-909-448-27-38	Клей д/плитки	кг	10 914,12	2 111,64	1 726,62	2 373,78	909,72	1 981,92	900,00	910,44
Полы: санузел											
20	Вид работ	Устройство покрытий керамогранита на полах. (клей из сухих смесей)	м2	322,30	63,37	49,68	74,64	26,12	57,31	25,06	26,12
21	"Атлас-НТС" Контактное лицо: Антон Теймуразович, тел.: 8-909-448-27-38	Керамогранит (пол) Calacatta royal 42x42, Артикул: n103950	м2	357,74	70,34	55,14	82,85	28,99	63,61	27,82	28,99
22	"Атлас-НТС" Контактное лицо: Антон Теймуразович, тел.: 8-909-448-27-38	Затирка для швов FM 60 2 кг. Ваитит (цвет по согласованию с Заказчиком)	кг	64,45	12,67	9,94	14,93	5,22	11,46	5,01	5,22
23	"Атлас-НТС" Контактное лицо: Антон Теймуразович, тел.: 8-909-448-27-38	Клей д/плитки	кг	1 933,80	380,22	298,08	447,84	156,72	343,86	150,36	156,72

Цветная концепция. (78 квартир) "Ауралия" Дом №9 кв. №1, 4, 7, 8, 11, 14, 15, 18, 21, 22, 25, 28, 29, 32, 35, 36, 39, 42, 43, 44, 46; Дом №21 кв. №3, 7, 11, 15, 19, 23; Дом №22 кв. №2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 30, 33, 37, 40, 44, 46; Дом №23 кв. №1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20, 24; Дом №24 кв. №3, 7, 11, 19, 23, 27; Дом №25 кв. №2, 6, 10, 14, 18, 22, 26; Дом №26 кв. №1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 26												
Стены: кухня, комната, коридор.												
24	Вид работ	Шпатлевка поверхностей стен в 2а слоя с подготовкой под оклейку обоями.	м2	7 624,80	2 099,44	678,03	958,63	1 006,26	678,03	810,22	1 394,19	
25	Вид работ	Грунтовка поверхностей за два раза	м2	7 624,80	2 099,44	678,03	958,63	1 006,26	678,03	810,22	1 394,19	
26	Вид работ	Оклейка стен обоями: Вспененный винил. Согласно дизайн-проекта.	м2	7 624,80	2 099,44	678,03	958,63	1 006,26	678,03	810,22	1 394,19	
27	ООО "ВОГ-Кубань" контактное лицо: Максим 8-964-919-08-00	Обои горячего теснения. PALITRA Multicolor PL71947-21	м2	8 158,53	2 246,40	725,49	1 025,73	1 076,70	725,49	866,94	1 491,78	
28	ООО "ВОГ-Кубань" контактное лицо: Максим 8-964-919-08-00	Клей виниловый для обоев. по 250г	шт	181,00	50	16	23	24	16	19	33	
Полы: кухня, комната, коридор.												
29	Вид работ	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом	м2	2 931,01	918,59	234,16	365,27	373,67	234,16	286,86	518,30	
30	ООО "Юнилин" Контактное лицо: Андрей, тел. 8-910-100-89-97	Подложка под ламинат "Порилекс НПЭ", толщина 2 мм/ или эквивалент	м2	2 989,63	936,96	238,84	372,58	381,14	238,84	292,60	528,67	
31	ООО "Юнилин" Контактное лицо: Андрей, тел. 8-910-100-89-97	Ламинат. ClixFloor, Intense CX1152, Дуб Марокканский, 33 класс, фаска	м2	3 136,18	982,89	250,55	390,84	399,83	250,55	306,94	554,58	
32	Прайс-лист	Универсальный стык 0,9м	шт	188,00	52,00	18,00	18,00	27,00	18,00	20,00	35,00	
33	Вид работ	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	м/п	2 593,09	744,12	223,00	315,86	346,14	223,00	266,15	474,82	

34	Прайс-лист	Плинтус напольный h 85мм, длина 2200мм (с учетом комплектующих)	м/п	2 593,09	744,12	223,00	315,86	346,14	223,00	266,15	474,82
Потолок: кухня, комната, коридор, санузел.											
35	Вид работ	Устройство натяжных потолков (в полной комплектации) из поливинилхлоридной пленки с устройством монтажных отверстий под светильники	м2	3 270,48	1 031,83	256,56	415,50	416,43	256,56	317,44	576,16
Стены: санузел.											
36	Вид работ	Гладкая облицовка стен из керамогранита, на клею из сухих смесей. Согласно дизайн-проекта	м2	1 979,20	663,38	130,95	295,10	247,15	129,81	177,27	335,54
37	"Атлас-НТС" Контактное лицо: Антон Теймуразович, тел.: 8-909-448-27-38	Керамогранит (стена). Eclipse Light 20.1x50.5, Артикул: n057123	м2	1 712,07	581,82	112,92	255,68	210,60	111,65	153,52	285,88
38	"Атлас-НТС" Контактное лицо: Антон Теймуразович, тел.: 8-909-448-27-38	Керамогранит (стена/декор). Гранит Оникс серый LLR лаппат 60x120, Артикул: n140343	м2	484,83	154,53	32,43	71,88	63,74	32,43	43,25	86,57
39	"Атлас-НТС" Контактное лицо: Антон Теймуразович, тел.: 8-909-448-27-38	Затирка для швов FM 60 2 кг. Вауит (цвет по согласованию с Заказчиком)	кг	395,84	132,68	26,19	59,02	49,43	25,96	35,45	67,11
40	"Атлас-НТС" Контактное лицо: Антон Теймуразович, тел.: 8-909-448-27-38	Клей д/плитки	кг	11 875,20	3 980,28	785,70	1 770,60	1 482,90	778,86	1 063,62	2 013,24
Полы: санузел											
41	Вид работ	Устройство покрытий керамогранита на полах. (клей из сухих смесей)	м2	339,47	113,24	22,40	50,23	42,76	22,40	30,58	57,86
42	"Атлас-НТС" Контактное лицо: Антон Теймуразович	Керамогранит (пол). Гранит Оникс бежевый LLR лаппат 60x120, Артикул: n140340	м2	376,80	125,70	24,86	55,76	47,46	24,86	33,94	64,22

	вич, тел.: 8-909-448-27-38										
43	"Атлас-НТС" Контактное лицо: Антон Теймуразо вич, тел.: 8-909-448-27-38	Затирка для швов FM 60 2 кг. Ваунит (цвет по согласованию с Заказчиком)	кг	67,90	22,65	4,48	10,05	8,55	4,48	6,12	11,57
44	"Атлас-НТС" Контактное лицо: Антон Теймуразо вич, тел.: 8-909-448-27-38	Клей д/плитки	кг	2 036,82	679,44	134,40	301,38	256,56	134,40	183,48	347,16
Темная концепция. (73 квартиры) ("Аркадия") Дом №9, кв.№3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31, 34, 38, 41, 47; Дом №21 кв.№2, 6, 10, 14, 18, 22, 26; Дом №22 кв. 1, 4, 7, 8, 11, 14, 15, 18, 21, 22, 25, 28, 29, 32, 35, 36, 39, 42, 47; Дом №23 кв. №3, 7, 11, 15, 21, 23, 25, 26; Дом №24 кв. №2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 29, 30; Дом №25 кв.№1, 4, 5, 8, 9, 12, 16, 17, 20, 21, 24, 25; Дом №26 кв. №3, 7, 15, 19, 23											
Стены: кухня, комната, коридор.											
45	Вид работ	Шпатлевка поверхностей стен в 2а слоя с подготовкой под оклейку обоями.	м2	8 240,57	1 603,36	810,22	2 080,45	952,95	1 072,77	1 155,80	565,02
46	Вид работ	Грунтовка поверхностей за два раза	м2	8 240,57	1 603,36	810,22	2 080,45	952,95	1 072,77	1 155,80	565,02
47	Вид работ	Оклейка стен обоями: Вспененный винил. Согласно дизайн-проекта.	м2	8 240,57	1 603,36	810,22	2 080,45	952,95	1 072,77	1 155,80	565,02
48	ООО "ВОГ-Кубань" контактное лицо: Максим 8-964-919-08-00	Обои горячего теснения. PALITRA Multicolor PL71947-24	м2	8 817,42	1 715,60	866,94	2 226,08	1 019,66	1 147,86	1 236,71	604,57
49	ООО "ВОГ-Кубань" контактное лицо: Максим 8-964-919-08-00	Клей виниловый для обоев. по 250г	шт	198,00	38	19	50	23	26	28	14
Полы: кухня, комната, коридор.											
50	Вид работ	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом	м2	3 132,29	663,47	286,86	832,21	339,82	383,45	431,29	195,19
51	ООО "Юнилин" Контактное лицо: Андрей, тел. 8-910-100-89-97	Подложка под ламинат "Порилекс НПЭ", толщина 2 мм/ или эквивалент	м2	3 194,94	676,74	292,60	848,85	346,62	391,12	439,92	199,09

52	ООО "Юнилин" Контактное лицо: Андрей, тел. 8-910-100-89-97	Ламинат. ClixFloor, Plus Extra, СРЕ3477, Дуб натур, 33 класс, фаска	м2	3 351,54	709,91	306,94	890,46	363,61	410,29	461,48	208,85
53	Прайс-лист	Универсальный стык 0,9м	шт	213,00	38,00	21,00	59,00	23,00	27,00	30,00	15,00
54	Вид работ	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	м/п	2 698,76	515,12	266,15	670,54	314,38	352,09	394,78	185,70
55	Прайс-лист	Плинтус напольный h 85мм, длина 2200мм (с учетом комплектующих)	м/п	2 698,76	515,12	266,15	670,54	314,38	352,09	394,78	185,70
Потолок: кухня, комната, коридор, санузел.											
56	Вид работ	Устройство натяжных потолков (в полной комплектации) из поливинилхлоридной пленки с устройством монтажных отверстий под светильники	м2	3 397,54	659,05	317,44	934,34	373,60	421,47	477,77	213,87
Стены: санузел.											
57	Вид работ	Гладкая облицовка стен из керамогранита, на клею из сухих смесей. Согласно дизайн-проекта	м2	1 870,56	299,51	177,28	590,98	204,31	220,25	269,12	109,11
58	"Атлас-НТС" Контактное лицо: Антон Теймуразович, тел.: 8-909-448-27-38	Керамогранит (стена). Pandora Latte 31.5x63, Артикул: n059707	м2	1 624,70	262,18	153,54	517,98	176,92	190,42	229,58	94,08
59	"Атлас-НТС" Контактное лицо: Антон Теймуразович, тел.: 8-909-448-27-38	Керамогранит (стена/декор). Гранит Герда MR матовый 60x60, Артикул: n094350	м2	451,62	70,27	43,25	138,01	49,86	54,06	69,14	27,03
60	"Атлас-НТС" Контактное лицо: Антон Теймуразович, тел.: 8-909-448-27-38	Затирка для швов FM 60 2 кг. Ваитит (цвет по согласованию с Заказчиком)	кг	374,11	59,90	35,46	118,20	40,86	44,05	53,82	21,82
61	"Атлас-НТС" Контактное лицо: Антон Теймуразович, тел.: 8-909-448-27-38	Клей д/плитки	кг	11 223,36	1 797,06	1 063,68	3 545,88	1 225,86	1 321,50	1 614,72	654,66
Полы: санузел											

62	Вид работ	Устройство покрытий керамогранита на полах. (клей из сухих смесей)	м2	322,29	52,62	30,58	102,13	33,78	38,02	46,48	18,68
63	"Атлас-НТС" Контактное лицо: Антон Теймуразович, тел.: 8-909-448-27-38	Керамогранит (пол). Diamond grey 60x60, Артикул: n070415	м2	357,73	58,41	33,94	113,36	37,50	42,20	51,59	20,73
64	"Атлас-НТС" Контактное лицо: Антон Теймуразович, тел.: 8-909-448-27-38	Затирка для швов FM 60 2 кг. Ваитит (цвет по согласованию с Заказчиком)	кг	64,47	10,52	6,12	20,43	6,76	7,60	9,30	3,74
65	"Атлас-НТС" Контактное лицо: Антон Теймуразович, тел.: 8-909-448-27-38	Клей д/плитки	кг	1 933,74	315,72	183,48	612,78	202,68	228,12	278,88	112,08
Устройство коробов в сан.узлах горизонтальные (вдоль стены/разводка), (светлая концепция 77 квартир)											
66	Вид работ	Короба из ГКЛВ	м2	47,40	8,40	7,80	9,60	4,20	9,00	4,20	4,20
67	Вид работ	Устройство плитки	м2	47,40	8,40	7,80	9,60	4,20	9,00	4,20	4,20
68	"Атлас-НТС" Контактное лицо: Антон Теймуразович, тел.: 8-909-448-27-38	Керамогранит (пол) Calacatta royal 42x42, Артикул: n103950	м2	52,61	9,32	8,66	10,66	4,66	9,99	4,66	4,66
69	"Атлас-НТС" Контактное лицо: Антон Теймуразович, тел.: 8-909-448-27-38	Затирка для швов FM 60 2 кг. Ваитит (цвет по согласованию с Заказчиком)	кг	9,48	1,68	1,56	1,92	0,84	1,80	0,84	0,84
70	"Атлас-НТС" Контактное лицо: Антон Теймуразович, тел.: 8-909-448-27-38	Клей д/плитки	кг	284,40	50,40	46,80	57,60	25,20	54,00	25,20	25,20
Устройство коробов в сан.узлах горизонтальные (вдоль стены/разводка), (цветная концепция 78 квартир)											
71	Вид работ	Короба из ГКЛВ	м2	52,80	17,40	3,60	7,80	6,60	3,60	4,80	9,00
72	Вид работ	Устройство плитки	м2	52,80	17,40	3,60	7,80	6,60	3,60	4,80	9,00
73	"Атлас-НТС" Контактное лицо: Антон Теймуразович	Керамогранит (пол). Гранит Оникс бежевый LLR лаппат 60x120, Артикул: n140340	м2	58,62	19,31	4,00	8,66	7,33	4,00	5,33	9,99


	вич, тел.: 8-909-448-27-38										
74	"Атлас-НТС" Контактн ое лицо: Антон Теймуразо вич, тел.: 8-909-448-27-38	Затирка для швов FM 60 2 кг. Ваитит (цвет по согласованию с Заказчиком)	кг	10,56	3,48	0,72	1,56	1,32	0,72	0,96	1,80
75	"Атлас-НТС" Контактн ое лицо: Антон Теймуразо вич, тел.: 8-909-448-27-38	Клей д/плитки	кг	316,80	104,40	21,60	46,80	39,60	21,60	28,80	54,00
Устройство коробов в сан.узлах горизонтальные (вдоль стены/разводка) (темная концепция 73 квартир)											
76	Вид работ	Короба из ГКЛВ	м2	49,80	7,80	4,80	15,60	5,40	6,00	7,20	3,00
77	Вид работ	Устройство плитки	м2	49,80	7,80	4,80	15,60	5,40	6,00	7,20	3,00
78	"Атлас-НТС" Контактн ое лицо: Антон Теймуразо вич, тел.: 8-909-448-27-38	Керамогранит (пол). Diamond grey 60x60, Артикул: n070415	м2	55,28	8,66	5,33	17,32	5,99	6,66	7,99	3,33
79	"Атлас-НТС" Контактн ое лицо: Антон Теймуразо вич, тел.: 8-909-448-27-38	Затирка для швов FM 60 2 кг. Ваитит (цвет по согласованию с Заказчиком)	кг	9,96	1,56	0,96	3,12	1,08	1,20	1,44	0,60
80	"Атлас-НТС" Контактн ое лицо: Антон Теймуразо вич, тел.: 8-909-448-27-38	Клей д/плитки	кг	298,80	46,80	28,80	93,60	32,40	36,00	43,20	18,00
Устройство коробов ГКЛВ вертикальные (квартиры, МОП)											
81	Вид работ	Короба из ГКЛВ	м2	4 227,59	774,13	503,79	774,13	503,79	557,25	557,25	557,25
Раздел №2. Монтаж сантехнического оборудования, разводка.											
82	Вид работ	Установка ванн купальных: прямых стальных	КОМП Л.	200,00	47,00	21,00	47,00	21,00	24,00	20,00	20,00
83	"Cersanit" Контактн ое лицо: Андрей тел.: 8-905-494-67-17	Ванна прямоугольная в комплекте с сифон для ванны, рамама/ножками, панель 1700мм; Рама д/ванны: универсальная	компл	200,00	47,00	21,00	47,00	21,00	24,00	20,00	20,00
84	Вид работ	Установка душевых кабин с подключением	КОМП Л.	50,00	9,00	6,00	8,00	6,00	7,00	7,00	7,00


85	"Cersanit" Контактное лицо: Андрей тел.: 8-905-494-67-17	Душевая кабина для ванной комнаты с учетом смесителей и душевого гарнитура (по согласованию с заказчиком)	компл	50,00	9,00	6,00	8,00	6,00	7,00	7,00	7,00
86	Вид работ	Установка смесителей (ванна)	компл	200,00	47,00	21,00	47,00	21,00	24,00	20,00	20,00
87	"Cersanit" Контактное лицо: Андрей тел.: 8-905-494-67-17	Смеситель для ванны однорычажный. СМЕСИТЕЛЬ FLAVIS; Душевой гарнитур VIBE	компл ект	200,00	47,00	21,00	47,00	21,00	24,00	20,00	20,00
88	Вид работ	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	компл	250,00	56,00	27,00	55,00	27,00	31,00	27,00	27,00
89	"Cersanit" Контактное лицо: Андрей тел.: 8-905-494-67-17	Тумба под раковину подвесная (выдвижной ящик). Тумба LARA50	шт	250,00	56,00	27,00	55,00	27,00	31,00	27,00	27,00
90	"Cersanit" Контактное лицо: Андрей тел.: 8-905-494-67-17	Раковина	шт	250,00	56,00	27,00	55,00	27,00	31,00	27,00	27,00
91	Вид работ	Установка зеркал над раковиной в сан. узле	компл	250	56,00	27,00	55,00	27,00	31,00	27,00	27,00
92	"Cersanit" Контактное лицо: Андрей тел.: 8-905-494-67-17	Зеркало без полки 70 см артикул 11837500	шт	250,00	56,00	27,00	55,00	27,00	31,00	27,00	27,00
93	Вид работ	Установка смесителей (для раковины)	компл	250,00	56,00	27,00	55,00	27,00	31,00	27,00	27,00
94	"Cersanit" Контактное лицо: Андрей тел.: 8-905-494-67-17	СМЕСИТЕЛЬ NATURE ДЛЯ РАКОВИНЫ (однорычажный)	компл ект	250,00	56,00	27,00	55,00	27,00	31,00	27,00	27,00
95	Вид работ	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным	компл	250,00	56,00	27,00	55,00	27,00	31,00	27,00	27,00
96	"Cersanit" Контактное лицо: Андрей тел.: 8-905-494-67-17	УНИТАЗ-КОМПАКТ (выход косой) GRANTA 031 3/6 DPL EO Напольный унитаз-компакт с антибактериальным сиденьем с плавным закрытием и легкосъемным механизмом. Двухуровневая арматура с механизмом смыва SIAMP 3/6л 7/8 комплекте с гофрой	компл ект	250,00	56,00	27,00	55,00	27,00	31,00	27,00	27,00
97	Вид работ	Установка решеток вентиляционных пластмассовых неподвижных (санузел, кухня)	шт	478,00	103,00	53,00	102,00	53,00	61,00	53,00	53,00
98	Прайс-лист	Решетка вентиляционная	шт	478,00	103,00	53,00	102,00	53,00	61,00	53,00	53,00





Раздел № 3. Устройство межкомнатных дверей.												
Светлая концепция, цветная концепция, темная концепция. Двери межкомнатные. Двери серии ECO Deluxe лакобель остекление. Комплект в цвете : белоснежная шагрень												
99	Вид работ	Межкомнатные двери (визуализация согласно дизайн-проекта) Двери серии ECO Deluxe лакобель остекление, пленка ПВХ. Цвете : белоснежная шагрень. Комплект: Коробка (2,5шт Наличник 5 шт +полотно) +добор+фурнитура и врезка (телескоп). Замок с учетом врезки.	комп л.	608,00	114,00	74,00	113,00	74,00	85,00	74,00	74,00	74,00
100	"ВДК" Владимирская дверная компания. Контактное лицо: Дарья тел.:8-930-223-79-93	Двери в комплекте серии ECO Deluxe 800x2000,замок с учетом врезки. <u>Открывание уточнить на месте.</u>	компл	357,00	57,00	47,00	58,00	47,00	54,00	47,00	47,00	47,00
101	"ВДК" Владимирская дверная компания. Контактное лицо: Дарья тел.:8-930-223-79-93	Двери в комплекте серии ECO Deluxe 700x2000,замок с учетом врезки. <u>Открывание уточнить на месте.</u>	компл	251,00	57,00	27,00	55,00	27,00	31,00	27,00	27,00	27,00
Облицовка доборным элементом откосов входных дверей.												
102	Вид работ	Облицовка доборным элементом + наличник откосов входных дверей.	комп л.	228	47	26	47	26	30	26	26	26
103	"ВДК" Владимирская дверная компания. Контактное лицо: Дарья тел.:8-930-223-79-93	Облицовка доборным элементом + наличник откосов входных дверей. Входные двери в квартиры 1000x2100. Цвете : белоснежная шагрень.	компл	228,00	47	26	47	26	30	26	26	26
Раздел №4. Отделка МОП выполняется согласно дизайн-проекта.												
Цокольный этаж.												
Стены. ИТП, ВНС, Электрощитовая, кладовые												
104	Вид работ	Шлифовка поверхности потолка	м2	3 585,27	708,10	344,03	727,00	344,03	506,75	477,68	477,68	477,68
105	Вид работ	Грунтовка стен за 1 раз	м2	3 585,27	708,10	344,03	727,00	344,03	506,75	477,68	477,68	477,68
106	Вид работ	Окраска высококачественная стен за 2 раза. Цвет RAL по	м2	3 585,27	708,10	344,03	727,00	344,03	506,75	477,68	477,68	477,68




		согласованию с заказчиком									
Потолок. ИТП, ВНС, Электрощитовая, кладовые											
107	Вид работ	Грунтовка потолков за 1 раз	м2	696,80	112,80	65,40	116,20	65,40	123,20	106,90	106,90
108	Вид работ	Шпаклевка потолков перед окраской и шлифовка	м2	696,80	112,80	65,40	116,20	65,40	123,20	106,90	106,90
109	Вид работ	Грунтовка потолков за 1 раз	м2	696,80	112,80	65,40	116,20	65,40	123,20	106,90	106,90
110	Вид работ	Окраска высококачественная потолков за 2а раза. Цвет белый.	м2	696,80	112,80	65,40	116,20	65,40	123,20	106,90	106,90
Полы. ИТП, ВНС, Электрощитовая, кладовые											
111		<i>Учтены в в контракте с устройством плитки на балконах</i>									
КУИ											
Стены. КУИ											
112	Вид работ	Гладкая облицовка стен из керамогранита, на клее из сухих смесей.	м2	285,65	52,00	36,33	52,00	36,33	36,33	36,33	36,33
113	<i>"Атлас-НТС" Контактное лицо: Антон Теймуразович, тел.: 8-909-448-27-38</i>	<i>Керамогранит (стена) по согласованию с заказчиком</i>	<i>м2</i>	<i>305,63</i>	<i>55,64</i>	<i>38,87</i>	<i>55,64</i>	<i>38,87</i>	<i>38,87</i>	<i>38,87</i>	<i>38,87</i>
114	<i>"Атлас-НТС" Контактное лицо: Антон Теймуразович, тел.: 8-909-448-27-38</i>	<i>Затирка для швов FM 60 2 кг. Вауит (цвет по согласованию с Заказчиком)</i>	<i>кг</i>	<i>57,15</i>	<i>10,40</i>	<i>7,27</i>	<i>10,40</i>	<i>7,27</i>	<i>7,27</i>	<i>7,27</i>	<i>7,27</i>
115	<i>"Атлас-НТС" Контактное лицо: Антон Теймуразович, тел.: 8-909-448-27-38</i>	<i>Клей д/плитки</i>	<i>кг</i>	<i>1 713,90</i>	<i>312,00</i>	<i>217,98</i>	<i>312,00</i>	<i>217,98</i>	<i>217,98</i>	<i>217,98</i>	<i>217,98</i>
Потолок. КУИ											
117	Вид работ	Шлифовка поверхности потолка	м2	40,00	9,30	4,30	9,20	4,30	4,30	4,30	4,30
118	Вид работ	Грунтовка потолков за 1 раз	м2	40,00	9,30	4,30	9,20	4,30	4,30	4,30	4,30
119	Вид работ	Окраска высококачественная потолков за 2а раза. Цвет белый.	м2	40,00	9,30	4,30	9,20	4,30	4,30	4,30	4,30
Полы. КУИ											
120		<i>Учтены в в контракте с устройством плитки на балконах</i>									
Коридор (цокольный этаж)											
Стены											

121	Вид работ	Грунтовка стен за 1 раз	м2	2 420,49	489,00	349,02	532,40	349,02	189,81	255,62	255,62
122	Вид работ	Шпаклевка перед окраской	м2	2 420,49	489,00	349,02	532,40	349,02	189,81	255,62	255,62
123	Вид работ	Грунтовка стен за 1 раз	м2	2 420,49	489,00	349,02	532,40	349,02	189,81	255,62	255,62
124	Вид работ	Окраска декоративная фактурная/набрызги. Окраска согласно раскладки цветовой гаммы указанной в дизайн-проекте. Раскладка по цветовой гамме RAL Design согласно дизайн-проекта. поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: стен, подготовленным под окраску за 2 раза с учетом колеровки согласно дизайн-проекта.	м2	2 420,49	489,00	349,02	532,40	349,02	189,81	255,62	255,62
Потолок.											
125	Вид работ с учетом материала	Устройство подвесного потолка Armstrong 600x600 (с учетом комплектующих) Тип подвесного потолка согласовать с заказчиком.	м2	510,00	86,60	61,00	89,80	61,00	60,00	75,80	75,80
Полы.											
126		<i>Учтены в в контракте с устройством плитки на балконах</i>									
Стены 1 этажи (Дом №9, 21, 22, 23, 24); 2 этаж (Дом №25, 26): Тамбур, места общего пользования (коридоры).											
127	Вид работ с учетом материала	Грунтовка стен за 1 раз	м2	758,40	204,30	69,96	204,30	69,96	69,96	69,96	69,96
128	Вид работ с учетом материала	Шпаклевка перед окраской	м2	687,90	192,30	60,66	192,30	60,66	60,66	60,66	60,66
129	Вид работ с учетом материала	Грунтовка стен за 1 раз	м2	687,90	192,30	60,66	192,30	60,66	60,66	60,66	60,66
130	Вид работ с учетом материала	Оклейка стен обоями: под покраску.	м2	659,10	192,30	54,90	192,30	54,90	54,90	54,90	54,90
131	ООО "Индустрия" контактное лицо: Моисеева Елена 8-915-295-41-69	Обои (стеклохолст)	м2	692,09	201,92	57,65	201,92	57,65	57,65	57,65	57,65
132	ООО "Индустрия" контактное лицо: Моисеева Елена 8-915-295-41-69	Клей виниловый для обоев. по 250г	шт	16	4,60	1,31	4,60	1,31	1,31	1,31	1,31


133	Вид работ с учетом материала	<p>Окраска декоративная фактурная/набрызги, высококачественная. Окраска согласно раскладки цветовой гаммы указанной в дизайн-проекте "спецификация отделки стен 1 этаж".</p> <p>Поливинилацетатными вододисперсионными составами высококачественная: стен, подготовленным под окраску за 2 раза с учетом колеровки согласно дизайн-проекта. Краска матовая: Dulux 30YY60/104; Dulux 21YY38/102; Dulux 51YY74/066; матовая краска цвет графит</p>	м2	642,70	184,10	54,90	184,10	54,90	54,90	54,90	54,90
134	Вид работ с учетом материала	<p>Изготовление и монтаж информационных цифр на стене "Номер этажа, количество квартир" (коридор)</p> 	КОМПЛЕКТ	7,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
135	Вид работ	<p>Гладкая облицовка стен из керамогранита, на клее из сухих смесей, согласно раскладки указанной в дизайн-проекте "спецификация отделки стен 1 этаж"</p>	м2	59,10	10,80	7,5	10,8	7,5	7,5	7,5	7,5
136	"Атлас-НТС" Контактное лицо: Антон Теймуразович, тел.: 8-909-448-27-38	<p>Гранит Элегантный MR матовый 60x120, n129702</p>	м2	65,63	11,99	8,33	11,99	8,33	8,33	8,33	8,33
137	"Атлас-НТС" Контактное лицо: Антон Теймуразович, тел.: 8-909-448-27-38	<p>Затирка для швов FM 60 2 кг. Вапит (цвет по согласованию с Заказчиком)</p>	кг	11,82	2,16	1,50	2,16	1,50	1,50	1,50	1,50

138	"Атлас-НТС" Контактное лицо: Антон Теймуразович, тел.: 8-909-448-27-38	Клей д/плитки	кг	354,60	64,80	45,00	64,80	45,00	45,00	45,00	45,00
139	Вид работ с учетом материала	Монтаж 3дпанели - Paraline 600x600мм. Гипс.Артоле. Покраска, белая согласно раскладки указанной в дизайн-проекте "спецификация отделки стен 1 этаж"	шт	41,00	13,00	3,00	13,00	3,00	3,00	3,00	3,00
140	Вид работ с учетом материала	Монтаж 3дпанели - Paraline 600x600мм. Гипс.Артоле. Покраска Dulux 21YU38/102 согласно раскладки указанной в дизайн-проекте "спецификация отделки стен 1 этаж"	шт	19,00	2,00	3,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00
141	Вид работ с учетом материала	Монтаж 3дпанели - Paraline 600x600мм. Гипс.Артоле. Покраска Dulux 30YU60/104 согласно раскладки указанной в дизайн-проекте "спецификация отделки стен 1 этаж"	шт	66,00	8,00	10,00	8,00	10,00	10,00	10,00	10,00
142	Вид работ с учетом материала	Изготовление и монтаж информационных цифр на 3 дпанели "Номер этажа, количество квартир" (лестничная клетка/ лифт) 	КОМПЛЕКТ	7,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
143	Вид работ	Обрамление входа в лифт керамогранитом, на клею из сухих смесей, согласно раскладки указанной в дизайн-проекте "спецификация отделки стен 1 этаж"	м2	11,40	1,20	1,80	1,20	1,80	1,80	1,80	1,80
144	"Атлас-НТС" Контактное лицо: Антон Теймуразович, тел.: 8-909-448-27-38	Композит/керамогранит. Цвет черный	м2	12,66	1,33	2,00	1,33	2,00	2,00	2,00	2,00


150	Вид работ	<p>ГКЛ короб (сформировать колонны) предусмотреть карман для подсветки (лифт)</p> 	м2	25,90	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70
151	Вид работ	<p>Изготовление и монтаж почтовых ящиков индивидуально под каждый дом в зависимости от количества квартир: Дом № 9 - 47 квартир; Дом №21 - 26 квартир; Дом №22 - 47 квартир; Дом №23 - 26 квартир; Дом №24 -30 квартир; Дом № 25 - 26 квартир; Дом № 26 - 26 квартир, согласно дизайн-проекта</p> 	КОМП ЛЕКТ	7,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
152	Вид работ	<p>Изготовление и монтаж логотипа "Волна", согласно дизайн-проекта</p> 	КОМП ЛЕКТ	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
153	Вид работ	<p>Нанесение логотипа. Рисунок вдоль лестницы вестибюля и на лестничной клетке на каждом этаже</p> 	м2	107,88	16,53	13,92	16,53	13,92	15,66	15,66	15,66

154	Благоустройство входной группы	<p>Скамья 1500*450</p> 	шт	7,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
155	Благоустройство входной группы	<p>Растение в горшке</p>  	шт	16,00	3,00	2,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00
156	Полы 1 этаж										
157	Вид работ	Устройство покрытий из керамогранита с противоскользящими свойствами на плиточном клее с учетом грунтовки согласно дизайн-проекта.	м2	329,3	73,4	36,5	73,4	36,5	36,5	36,5	36,5
158	"Атлас-НТС" Контактное лицо: Антон Теймуразович, тел.: 8-909-448-27-38	Керамогранит 1000/MR 60x60 n090110	м2	365,54	81,47	40,52	81,47	40,52	40,52	40,52	40,52
159	"Атлас-НТС" Контактное лицо: Антон Теймуразович, тел.: 8-909-448-27-38	Затирка для швов FM 60 2 кг. Вапит (цвет по согласованию с Заказчиком)	кг	65,86	14,68	7,30	14,68	7,30	7,30	7,30	7,30
160	"Атлас-НТС" Контактное лицо: Антон Теймуразович	Клей д/плитки	кг	1 975,80	440,40	219,00	440,40	219,00	219,00	219,00	219,00

	в.ч., тел.: 8-909-448-27-38										
161	Вид работ	Устройство элементов ступени с засечкой от скольжения 1500x300 (п090110 Керамогранит 1000MR 60x60)	шт	35	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
162	"Атлас-НТС" Контактное лицо: Антон Теймуразо в.ч., тел.: 8-909-448-27-38	Элемент ступени с засечкой от скольжения 1500x300 (Керамогранит п090110, 1000/MR 60x60)	шт	35,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
163	"Атлас-НТС" Контактное лицо: Антон Теймуразо в.ч., тел.: 8-909-448-27-38	Затирка для швов FM 60 2 кг. Ваипит (цвет по согласованию с Заказчиком)	кг	6,16	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
164	"Атлас-НТС" Контактное лицо: Антон Теймуразо в.ч., тел.: 8-909-448-27-38	Клей д/плитки	кг	183,96	26,28	26,28	26,28	26,28	26,28	26,28	26,28
165	Вид работ	Устройство плинтусов из плиток керамических 10 см, с учетом грунтовки	м2	25,49	6,32	2,57	6,32	2,57	2,57	2,57	2,57
166	"Атлас-НТС" Контактное лицо: Антон Теймуразо в.ч., тел.: 8-909-448-27-38	Керамогранит 1000/MR 60x60 п090110	м2	28,29	7,02	2,85	7,02	2,85	2,85	2,85	2,85
167	"Атлас-НТС" Контактное лицо: Антон Теймуразо в.ч., тел.: 8-909-448-27-38	Затирка для швов FM 60 2 кг. Ваипит (цвет по согласованию с Заказчиком)	кг	5,07	1,26	0,51	1,26	0,51	0,51	0,51	0,51
168	"Атлас-НТС" Контактное лицо: Антон Теймуразо в.ч., тел.: 8-909-448-27-38	Клей д/плитки	кг	152,94	37,92	15,42	37,92	15,42	15,42	15,42	15,42
169	Вид работ	Устройство придверной грязезащитной решетки	м2	14	2,5	1,8	2,5	1,8	1,8	1,8	1,8

170	Прайс-лист	Грязезащитная придверная решетка 	шт	7,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
171	Потолок 1 этаж										
172	Вид работ с учетом материала	Окраска потолка. Цвет черный. Основа под "Кубообразный реечный потолок" и "Грильято" с учетом грунтовки (Тамбур)	м2	100,50	37,00	5,30	37,00	5,30	5,30	5,30	5,30
173	Вид работ с учетом материала	Устройство "Кубообразного реечного потолка 30x70(В3009ЧЕРНЫЙ) в комплекте (Тамбур)	м2	62,20	31,10	0,00	31,10	0,00	0,00	0,00	0,00
174	Вид работ с учетом материала	Устройство потолка "Грильято" 100x100 (цвет черный) (Лестничная клетка)	м2	38,30	5,90	5,30	5,90	5,30	5,30	5,30	5,30
175	Вид работ с учетом материала	Устройство потолка "Армстронг" со скрытой системой монтажа (цвет графит) (коридор)	м2	93,40	28,20	7,40	28,20	7,40	7,40	7,40	7,40
176	Вид работ с учетом материала	Устройство потолков подвесного из гипсокартонных листов (ВГКЛ) по системе «КНАУФ» (Лестничная клетка)	м2	21,90	2,70	3,30	2,70	3,30	3,30	3,30	3,30
177	Вид работ с учетом материала	Грунтовка потолков за 1 раз	м2	21,90	2,70	3,30	2,70	3,30	3,30	3,30	3,30
178	Вид работ с учетом материала	Шпаклевка потолков перед окраской и шлифовка	м2	21,90	2,70	3,30	2,70	3,30	3,30	3,30	3,30
179	Вид работ с учетом материала	Грунтовка потолков за 1 раз	м2	21,90	2,70	3,30	2,70	3,30	3,30	3,30	3,30
180	Вид работ с учетом материала	Окраска высококачественная потолков за 2 раза. Цвет белый. Согласно раскладки по цветовой гамме указанной в дизайн-проекте	м2	21,90	2,70	3,30	2,70	3,30	3,30	3,30	3,30
181	Вид работ с учетом материала	Грунтовка потолков за 1 раз	м2	64,50	0,00	12,90	0,00	12,90	12,90	12,90	12,90
182	Вид работ с учетом материала	Шпаклевка потолков перед окраской и шлифовка	м2	64,50	0,00	12,90	0,00	12,90	12,90	12,90	12,90
183	Вид работ с учетом материала	Грунтовка потолков за 1 раз	м2	64,50	0,00	12,90	0,00	12,90	12,90	12,90	12,90


184	Вид работ с учетом материала	Окраска высококачественная потолков за 2 раза. Цвет белый. Согласно раскладки по цветовой гамме указанной в дизайн-проекте	м2	64,50	0,00	12,90	0,00	12,90	12,90	12,90	12,90
Места общего пользования (МОП) Дом №9, №21, №22, №23 с 2-7этажи; Дом №24, №25, №26 с 2-8 этажи											
Стены (тамбур, места общего пользования лестничная клетка)											
185	Вид работ с учетом материала	Грунтовка стен за 1 раз	м2	4 450,74	990,84	448,92	990,84	448,92	523,74	523,74	523,74
186	Вид работ с учетом материала	Шпаклевка перед окраской	м2	4 294,14	968,64	428,52	968,64	428,52	499,94	499,94	499,94
187	Вид работ с учетом материала	Грунтовка стен за 1 раз	м2	4 294,14	968,64	428,52	968,64	428,52	499,94	499,94	499,94
188	Вид работ с учетом материала	Окраска декоративная фактурная/набрызги, высококачественная. Окраска согласно раскладки цветовой гаммы указанной в дизайн-проекте "спецификация отделки стен". Поливинилацетатными вододисперсионными составами высококачественная: стен, подготовленным под окраску за 2 раза с учетом колеровки согласно дизайн-проекта. Краска матовая: Dulux 30YY60/104; Dulux 21YY38/102; Dulux 51YY74/066; матовая краска цвет графит	м2	4 235,82	949,20	424,20	949,20	428,52	494,90	494,90	494,90
189	Вид работ с учетом материала	Изготовление и монтаж информационных цифр на стене "Номер этажа, количество квартир" (коридор)	компл лект	43,00	6,00	6,00	6,00	6,00	7,00	6,00	6,00
190	Вид работ с учетом материала	Монтаж 3дпанели - Paraline 600x600мм. Гипс.Артоле. Покраска, белая согласно раскладки указанной в дизайн-проекте	шт	84,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	Вид работ с учетом материала	Монтаж 3дпанели - Paraline 600x600мм. Гипс.Артоле. Покраска Dulux 21YY38/102 согласно раскладки указанной в дизайн-проекте	шт	90,00	12,00	12,00	12,00	12,00	14,00	14,00	14,00

192	<p>Вид работ с учетом материала</p> 	шт	45,00	6,00	6,00	6,00	6,00	7,00	7,00	7,00
193	<p>Вид работ</p> <p>Обрамление входа в лифт керамогранитом, на клею из сухих смесей, согласно раскладки указанной в дизайн-проекте</p>	м2	44,10	7,20	5,40	7,20	5,40	6,30	6,30	6,30
194	<p>"Атлас-НТС" Контактное лицо: Антон Теймуразович, тел.: 8-909-448-27-38</p> <p><i>Композит/керамогранит. Цвет черный</i></p>	м2	48,93	7,99	5,99	7,99	5,99	6,99	6,99	6,99
195	<p>"Атлас-НТС" Контактное лицо: Антон Теймуразович, тел.: 8-909-448-27-38</p> <p><i>Затирка для швов FM 60 2 кг. Вауит (цвет по согласованию с Заказчиком)</i></p>	кг	8,82	1,44	1,08	1,44	1,08	1,26	1,26	1,26
196	<p>"Атлас-НТС" Контактное лицо: Антон Теймуразович, тел.: 8-909-448-27-38</p> <p><i>Клей д/плитки</i></p>	кг	264,60	43,20	32,40	43,20	32,40	37,80	37,80	37,80
197	<p>Вид работ</p> <p>Гладкая облицовка стен из керамогранита, на клею из сухих смесей, согласно раскладки указанной в дизайн-проекте</p>	м2	112,50	15,00	15,00	15,00	15,00	17,50	17,50	17,50
198	<p>"Атлас-НТС" Контактное лицо: Антон Теймуразович, тел.: 8-909-448-27-38</p> <p><i>Гранит Элегантный MR матовый 60x120, n129702</i></p>	м2	124,89	16,65	16,65	16,65	16,65	19,43	19,43	19,43
199	<p>"Атлас-НТС" Контактное лицо: Антон Теймуразович, тел.: 8-909-448-27-38</p> <p><i>Затирка для швов FM 60 2 кг. Вауит (цвет по согласованию с Заказчиком)</i></p>	кг	22,50	3,00	3,00	3,00	3,00	3,50	3,50	3,50

200	"Атлас-НТС" Контактное лицо: Антон Теймуразович, тел.: 8-909-448-27-38	Клей д/плитки	кг	675,00	90,00	90,00	90,00	90,00	105,00	105,00	105,00
Полы											
201	Вид работ	Устройство покрытий из керамогранита с противоскользящими свойствами на плиточном клее с учетом грунтовки согласно дизайн-проекта.	м2	1034,82	251,76	96,6	251,76	96,6	112,7	112,7	112,7
202	"Атлас-НТС" Контактное лицо: Антон Теймуразович, тел.: 8-909-448-27-38	Керамогранит 1000/MR 60x60 п090110	м2	1 148,66	279,45	107,23	279,45	107,23	125,10	125,10	125,10
203	"Атлас-НТС" Контактное лицо: Антон Теймуразович, тел.: 8-909-448-27-38	Затирка для швов FM 60 2 кг. Ваитит (цвет по согласованию с Заказчиком)	кг	206,96	50,35	19,32	50,35	19,32	22,54	22,54	22,54
204	"Атлас-НТС" Контактное лицо: Антон Теймуразович, тел.: 8-909-448-27-38	Клей д/плитки	кг	6 208,92	1 510,56	579,60	1 510,56	579,60	676,20	676,20	676,20
205	Вид работ	Устройство плинтусов из плиток керамических 10 см, с учетом грунтовки	м2	116,22	26,76	11,4	26,76	11,4	13,3	13,3	13,3
206	"Атлас-НТС" Контактное лицо: Антон Теймуразович, тел.: 8-909-448-27-38	Керамогранит 1000/MR 60x60 п090110	м2	128,98	29,70	12,65	29,70	12,65	14,76	14,76	14,76
207	"Атлас-НТС" Контактное лицо: Антон Теймуразович, тел.: 8-909-448-27-38	Затирка для швов FM 60 2 кг. Ваитит (цвет по согласованию с Заказчиком)	кг	23,24	5,35	2,28	5,35	2,28	2,66	2,66	2,66
208	"Атлас-НТС" Контактное лицо: Антон Теймуразович, тел.: 8-909-448-27-38	Клей д/плитки	кг	697,32	160,56	68,40	160,56	68,40	79,80	79,80	79,80

Потолок											
209	Вид работ с учетом материала	Устройство потолка "Армстронг" со скрытой системой монтажа (цвет графит) (коридор, лифтовый холл)	м2	885,90	233,40	76,20	233,40	76,20	88,90	88,90	88,90
210	Вид работ с учетом материала	Устройство потолков подвесного из гипсокартонных листов (ВГКЛ) по системе «КНАУФ» (Лестничная клетка)	м2	142,50	16,80	19,80	16,80	19,80	23,10	23,10	23,10
211	Вид работ с учетом материала	Грунтовка потолков за 1 раз	м2	142,50	16,80	19,80	16,80	19,80	23,10	23,10	23,10
212	Вид работ с учетом материала	Шпаклевка потолков перед окраской и шлифовка	м2	142,50	16,80	19,80	16,80	19,80	23,10	23,10	23,10
213	Вид работ с учетом материала	Грунтовка потолков за 1 раз	м2	142,50	16,80	19,80	16,80	19,80	23,10	23,10	23,10
214	Вид работ с учетом материала	Окраска высококачественная потолков за 2 раза. Цвет белый. Согласно раскладки по цветовой гамме указанной в дизайн-проекте	м2	142,50	16,80	19,80	16,80	19,80	23,10	23,10	23,10
Лестничные марши по этажам											
Потолок. (под лестницей и площадки).											
215	Вид работ с учетом материала	Грунтовка потолков за 1 раз	м2	688,64	93,27	92,50	93,27	92,50	105,70	105,70	105,70
216	Вид работ с учетом материала	Шпаклевка потолков перед окраской и шлифовка	м2	688,64	93,27	92,50	93,27	92,50	105,70	105,70	105,70
217	Вид работ с учетом материала	Грунтовка потолков за 1 раз	м2	688,64	93,27	92,50	93,27	92,50	105,70	105,70	105,70
218	Вид работ с учетом материала	Окраска высококачественная потолков за 2а раза. Цвет белый.	м2	688,64	93,27	92,50	93,27	92,50	105,70	105,70	105,70
Косоуры лестничных маршей											
219	Вид работ с учетом материала	Штукатурка косоуров лестничных маршей гипсовыми смесями	м/п	445,12	59,92	59,92	59,92	59,92	68,48	68,48	68,48

220	Вид работ с учетом материала	Грунтовка, шпаклевка, фактурная окраска косоуров	м/п	445,12	59,92	59,92	59,92	59,92	68,48	68,48	68,48
221	Вид работ с учетом материала	Шпаклевка и окраска откосов (шир. 200 мм)	м/п	689,91	94,58	92,02	94,58	92,02	105,57	105,57	105,57
Полы (лестничных маршей)											
222	Вид работ	Устройство покрытий из керамогранита с противоскользящими свойствами на плиточном клее с учетом грунтовки. <u>Лестницы (проступи, подступенки, площадки, площадки междуэтажные, площадки в уровне этажей, ступени выхода на террасу, ступени террасы)</u>	м2	1 014,48	151,94	131,3	146,94	131,3	151	151	151
223	"Атлас-НТС" Контактное лицо: Антон Теймуразович, тел.: 8-909-448-27-38	Керамогранит 1000/MR 60x60 n090110	м2	1 126,06	168,65	145,74	163,10	145,74	167,61	167,61	167,61
224	"Атлас-НТС" Контактное лицо: Антон Теймуразович, тел.: 8-909-448-27-38	Затирка для швов FM 60 2 кг. Ваитит (цвет по согласованию с Заказчиком)	кг	202,90	30,39	26,26	29,39	26,26	30,20	30,20	30,20
225	"Атлас-НТС" Контактное лицо: Антон Теймуразович, тел.: 8-909-448-27-38	Клей д/плитки	кг	6 086,88	911,64	787,80	881,64	787,80	906,00	906,00	906,00
226	Вид работ	Устройство плинтусов из плиток керамических 10см, с учетом грунтовки	м2	55,86	9,78	6,6	9,78	6,6	7,7	7,7	7,7
227	"Атлас-НТС" Контактное лицо: Антон Теймуразович, тел.: 8-909-448-27-38	Керамогранит 1000/MR 60x60 n090110	м2	62,03	10,86	7,33	10,86	7,33	8,55	8,55	8,55
228	"Атлас-НТС" Контактное лицо: Антон Теймуразович, тел.: 8-909-448-27-38	Затирка для швов FM 60 2 кг. Ваитит (цвет по согласованию с Заказчиком)	кг	11,18	1,96	1,32	1,96	1,32	1,54	1,54	1,54

229	"Атлас-НТС" Контактное лицо: Антон Теймуразович, тел.: 8-909-448-27-38	Клей д/плитки	кг	335,16	58,68	39,60	58,68	39,60	46,20	46,20	46,20
230	Вид работ с учетом материала	Изготовление и монтаж "Номер квартир" 	квартир /шт	228,00	47	26	47	26	30	26	26
Монтаж сантехнического оборудования в МОП. (цокольный этаж)											
231	Вид работ	Установка поддонов	комп. л.	7,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
232	Прайс-лист	Поддон 80x80 квадр. Акрил Артикул 11825120	шт	7,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
233	Прайс-лист	Подставка под сталь. Поддон 80 Артикул 15062466	шт	7,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
234	Вид работ	Установка смесителей (для поддона)	комп. л.	7,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
235	"Cersanit" Контактное лицо: Андрей тел.: 8-905-494-67-17	Смеситель для ванны однорычажный. СМЕСИТЕЛЬ FLAVIS + Душевой гарнитур VIBE	комплект	7,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

3. **Срок выполнения работ:** 1го этапа «Отделка МПО (места общего пользования)» в срок **Май 2024г.** 2ой этап: «Отделка квартир» в срок до **Ноября 2024г.**
4. **Объемы работ:** Объемы работ в ТЗ ориентировочные. Проверка объемов работ является обязанностью Подрядчика.
5. **Особенности договора:** Оплата производится за комплекс работ. Комплексом работы является одна квартира либо один этаж МОП. Замена материалов запрещена т.к. выполнена на основе дизайн проекта
6. **Требования к качеству работ и материалов:** Согласно действующих СНиП, ГОСТ и др. нормативной документации. Материалы согласовать с Заказчиком.
7. **Поставка материалов:** осуществляется за счет средств Подрядчика.
8. **Требования к безопасности выполнения работ:** Согласно действующих СНиП, ГОСТ и др. нормативной документации.
9. **Порядок сдачи-приемки работ:** Согласно заключенного договора.
10. **Гарантия качества:** не менее 5 (пяти) лет с момента сдачи работ Заказчику.
11. **Гарантийное удержание:** 5% на 12 месяцев от общей стоимости договора.
12. **Порядок авансирования, расчетов и оформления стоимости работ:** Согласно заключенного договора.
13. **Наличие СРО:** обязательно.
14. **Выполнение комплекса работ по отделке квартир согласно «последовательности выполнения работ»:**

- 13.1. Укладка плитки в сан. узлах и на балконах. *Плитка затирается с расшивкой шва.*
- 13.2. Шпаклевка стен, откосов.
- 13.3. Монтаж крепежной ленты натяжного потолка.
- 13.4. Организация уборки (мытьё окон) с помощью клининговой компании после завершения первого этапа работ (*устройство плитки, шпаклевка*).
- 13.5. Монтаж ламината. (*Перед укладкой ламината полы необходимо пропылесосить, работы выполняются в бахилах*).
- 13.6. Монтаж натяжного потолка. (*работы выполняются в бахилах*)
- 13.7. Оклейка стен обоями. (*работы выполняются в бахилах*)
- 13.7. Монтаж дверей, плинтусов напольных, порогов. (*работы выполняются в бахилах*)
- 13.8. Организация финишной уборки при помощи клининговой компании.

Приложение:

1. Архитектурные решения. А/03-2021-25,26-АР1; А/03-2021-9,22-АР1; А/03-2021-21,23-АР1; А/03-2021-24-АР1.
2. Привязка сантехнического оборудования. ВК
3. Визуализация отделки квартир по концепциям.
4. Раскладка сантехнических узлов по концепциям.
5. Дизайн-проект МОП.

Ответственное лицо от заказчика: *Начальник ПТО ООО «РКС-Астрахань» Поддубная Тамара Викторовна <tpoddubnaya@rks-dev.com>
Т.8 918-355-50-51*

Начальник ПТО ООО «РКС-Астрахань» _____ Поддубная Т.В.

Заместитель директора _____ Михайлюк А.В.